



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 02/2025

O Município de Segredo, por meio do Prefeito Municipal, Sr. Claudio Antonio Trevisan, no uso de suas atribuições legais,

RETIFICA o Edital de Concorrência Presencial nº 02/2025, conforme segue:

- **ALTERA** o Anexo I – Memorial Descritivo, que passa ter a seguinte redação:

“MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS, PROTEÇÕES E ACESSO COBERTO NO GINÁSIO DO TAMANDUÁ.

LOCAL: VILA TAMANDUÁ – SEGREDO/RS

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE SEGREDO

ÁREA À AMPLIAR: 169,32m²

ÁREA TOTAL: 1.122,68m²

1- FUNDAÇÕES – Será viga baldrame de 0,20x0,20cm, armada com 4 barras de ferro 8.0mm e estribos de 5.0mm espaçados a cada 20 cm. Serão executadas sapadas de 0,80x0,80cm, armadas com ferro 8.0mm espaçados a cada 20cm. O embasamento será em tijolos cerâmicos maciços espessura de 20cm assentes sobre concreto ciclópico. Sobre a viga será aplicado 3 demãos de impermeabilizante (hidro asfalto).

2- ALVENARIA – As paredes serão com tijolos 6 furos de 9x14x19cm de chato, tipo face lisa, á vista. As paredes dos Box e WCs serão com 2,00m de altura. Sobre as alvenarias será executada uma cinta de concreto armado de 14x20cm com 4 ferros 8 mm e estribos 5.0mm a cada 20 cm.

3- COBERTURA – Para a cobertura serão utilizadas telhas de aluzinc trapezoidal de 0,5mm de espessura, fixadas sobre estrutura de madeira por meio de parafusos auto-atarrachantes ou ganchos. As cumeeiras serão do tipo normal de aluzinc. Será colocado algiferroz em chapa galvanizada, junto a parede do ginásio.

4 - PAVIMENTAÇÃO – O contrapiso será de concreto simples de fck-15 Mpa e terá 7cm de espessura, executado sobre lastro de brita nº1 de 5cm de espessura. O acabamento do piso será com piso cerâmico PEI 4, 45x45cm ou maior, cor clara. O rodapé será de 7cm de altura (o piso cortado). O rejunte será na cor cinza.

5 - REVESTIMENTOS - As paredes receberão massa única sobre chapisco tanto internamente como externamente. Internamente, as paredes, serão revestidas com azulejo branco, mínimo 20x20cm, até a altura de 2,00m, com rejunte branco, nos box dos chuveiros, em frente aos lavatórios e em frente ao mictório.

6 - FORRO- Após colocação de cama para o forro com ripas de pinus de 2,50x7cm para nivelamento, forro de PVC branco de 0,8mm de espessura com roda forro de PVC tipo meia- cana. Os beirais serão forrados



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

- em madeira.
- 7- ESQUADRIAS** – As janelas serão basculantes de ferro cantoneira 5/8" x 1/8", com básculas de no máximo de 10 cm de vão livre. Vidro opaco de 4 mm colocados com massa. A porta externa e a que liga no ginásio serão em alumínio na cor branca. As demais serão em madeira padrão interno linha comercial, com ferragens cromadas.
- 8- PINTURA** – As janelas e portas em madeira deverão ser lixadas e receber fundo preparados para posterior pintura com tinta em duas de mãos de esmalte sintético.
- 9- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** – Os tubos e conexões serão de PVC. As louças serão brancas. Os lavatórios serão de louça com coluna, com exceção dos banheiros PNE, que terão lavatórios sem coluna. Caixas de descarga acopladas, assentos e válvulas de PVC. Os registros e torneiras serão de metal. Nos pontos de ligação de água deverão ser usadas conexões tipo azul com bucha metálica interna. As caixas de inspeção serão de alvenarias com tijolos maciços rebocados com tampa de concreto. As fossas sépticas em PEAD capacidade 1.000l. O sumidouro será de 1,50x3,00x2,00m, com paredes de tijolos maciços em forma de grade e tampa com pré-laje rejuntada com concreto.
- 9.1- Banheiros para Portadores de necessidades especiais:** O lavatório do WC-PNE será de louça sem coluna e bacias sanitárias com caixa acoplada e com assento. As 2 barras de apoio serão de tubos redondos de 1 ½" com 80cm de comprimento, chumbadas na parede. No banheiro masculino será executado mictório em chapa de aço inox com ralo e torneira. Serão instalados 2 reservatórios de 500 litros, sobre o forro, próximo as telhas, um para cada banheiro e outro para cozinha e copa.
- 10- INSTALAÇÃO ELÉTRICA BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COPA E COZINHA-** As luminárias serão em painel led 24W. Os eletrodutos serão de PVC de ½" e ¾" embutidos nas paredes, as caixas 2 x 4 serão em PVC e interruptores e tomada serão de embutir. A fiação será com condutores de cobre de 2,5mm², nos chuveiros de 6,0mm². Do QM ao CD será com fio 10mm². Os disjuntres serão do tipo DIN, conforme cargas anexas ao projeto.
- 13. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS** - Será instalado um conjunto lateral de redes completas com cabos, espigas ganchos e cordas necessárias. A altura lateral será até os tirantes de teto, a malha da rede será 10cm e fio em polipropileno branco 2,5 nas laterais e 3mm atrás das goleiras.
- 14. PROTEÇÕES** - Conforme projeto anexo.

Obs.: A demolição necessária ficará sob responsabilidade da Comunidade local. As instalações da ampliação lateral contendo copa, churrasqueira e cozinha serão executadas posteriormente por conta da Comunidade com auxílio da Prefeitura Municipal.

Segredo, 15 de setembro de 2025."



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

- **INCLUI** os seguintes anexos retificados:

ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SANTÁRIOS E PPCI GNÁSIO DE LINHA TAMANDUÁ
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	TOTAL
		dias	dias	dias	dias	
1	FUNDAÇÃO	34.683,92				34.683,92
2	ALVENARIA E ESTRUTURA	13.924,13	13.924,13			27.848,26
3	COBERTURA E FORRO			22.619,65	22.619,65	45.239,30
4	BANCO DO CONCRETO			1.793,18		1.793,18
5	PAVIMENTAÇÃO		8.135,96	8.135,96		16.271,91
6	REVESTIMENTOS				60.562,79	60.562,79
7	ESQUADRIAS			12.841,33	12.841,33	25.682,66
8	INSTALAÇÕES DE ÁGUA		4.530,50	4.530,50	4.530,50	13.591,49
9	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		3.940,81	3.940,81	3.940,81	11.822,43
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1.316,25	1.316,25	1.316,25	3.948,75
11	PINTURA			3.127,07	3.127,07	6.254,13
12	EQUIPAMENTOS		2.244,48			2.244,48
13	PPCI				11.674,35	11.674,35
TOTAL		48.608,05	34.092,12	58.304,74	120.812,74	261.817,65
% DO TOTAL		19%	13%	22%	46%	100%

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN 22844466
072

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN
PREFEITO MUNICIPAL

Segredo, 10 de setembro de 2025.

ENG CIVIL LEONIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA 130903

LEONIDAS LAZZARI
JUNIOR 807482650
20



Edição nº 659

ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PHOTO 10



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Esforço
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferência/PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR		
0	01982/ESTRUTURA ALUNDO PAUL DE SEGREDO	BANHEIROS E FPCO DÍMÁSIO VILA TAMANDUA		
LOCALIDADE SIMPLI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	
PORTO ALEGRE	12/24 (DES.)	BANHEIROS E FPCO DÍMÁSIO VILA TAMANDUA	SEGREDOS	
			BDI 1	BDI 2
			78,44%	0,00%
			BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.2.4.	SMARF	02448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PORTALETE DE MADEIRA, PRÉ-FABRICADO EM MADEIRA SEPARADA, UTILIZANDO AF. 09/2020	M2	20,00	111,71	BDI 1	141,25	3.550,00
1.2.5.	SMARF	02076	CORTE E DOBRA DE AÇO GALV. DIÂMETRO DE 2,0 MM AF. 06/2022	KG	112,00	7,39	BDI 1	8,95	1.003,20
1.2.6.	SMARF	02076	CORTE E DOBRA DE AÇO GALV. DIÂMETRO DE 2,0 MM AF. 06/2022	KG	43,60	0,25	BDI 1	0,33	14,55
1.2.7.	SMARF	04663	COMBUSTÍVEL PARA MOTO (GALÃO 1L) - PREPARO MECÂNICO COM BOMBA 400 L AF. 06/2021	M3	2,80	209,75	BDI 1	487,91	1.390,03
1.3.			CONCRETO E FERRÃO						48.235,50
1.3.1.	SMARF	100375	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TELA DE MADEIRA PARA APROXIMADAMENTE 40 MM ESPESURA DE 0,00 MM E LARGURA ÚTL. DE 180 MM	UN	8,00	2.293,50	BDI 1	2.699,60	23.190,20
1.3.2.	SMARF	02076	CAMERÃO PARA TELHA DE AÇO ZINCO	M	15,25	28,44	BDI 1	33,95	548,39
1.3.3.	SMARF	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCOADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 1,00	M2	131,66	34,39	BDI 1	43,48	5.719,86
1.3.4.	SMARF	40547	PARAFUSO ZINCOADO, AUTOBROCANTE, PLANEJADO, 4,2 MM X 19 MM	CEBTO	1,00	24,11	BDI 1	30,46	30,46
1.3.5.	SMARF	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCOADO, 24 CORTE DE 25 CM	M	16,00	46,59	BDI 1	56,91	942,56
1.3.6.	SMARF	96566	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCOADO, 24 CORTE DE 25 CM	M2	98,57	75,08	BDI 1	94,20	9.278,63
1.3.7.	SMARF	94238	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCOADO, 24 CORTE DE 25 CM	M	16,50	78,48	BDI 1	99,23	1.647,08
1.3.8.	SMARF	38250	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCOADO, 24 CORTE DE 25 CM	M	88,00	5,23	BDI 1	6,31	557,08
1.3.9.	SMARF	96112	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCOADO, 24 CORTE DE 25 CM	M2	21,75	98,92	BDI 1	129,07	2.810,45
1.4.			BANCO DO CONCRETO						1.793,18
1.4.1.	SMARF	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF. 09/2020	M2	10,27	54,10	BDI 1	65,40	672,47
1.4.2.	SMARF	10017	TELA DE AÇO SOLDADA REPERFURADA, (CA-80, 0,61, 0,91) KIG/M2, DIÂMETRO DO FLO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPESURA DO AÇO = 15 X 15 CM	M2	7,00	7,00	BDI 1	8,66	62,72
1.4.3.	SMARF	103662	CONCRETO EM VIGAS E LAJES, FCM-75 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 02/2022	M3	0,53	815,48	BDI 1	1.031,11	546,48

RECURSO

PÁGINA 10

2/8



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

CAIXA									
PO - PLANOJA ORÇAMENTÁRIA									
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)									
Nº OPERAÇÃO									
Nº TRANSFERÊNCIA/PROPOSTANTE/ TOMADOR									
Nº PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE SEGREDO									
APELIDO DO EMPREENDIMENTO									
GANHEIROS E PROJ GINÁSIO VILA TAMANDUÁ									
MUNICÍPIO / UF									
SEGREDOS									
Custo de Sigilo									
PÚBLICO									
BOI 1									
28,44%									
BOI 2									
0,00%									
BOI 3									
0,00%									
RECURSO									
+ 391.877,92									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.4.	SINAFI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE BATEDORA (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. NF. 05/2020	M2	3,70	100,74	BDI 1	127,26	481,50
1.5.1.	SINAFI	19635	PREPARAMENTO DE CORPO DE ATERRO 95% EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO 95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL COM SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. NF. 09/2024	M3	20,00	10,03	BDI 1	12,08	253,00
1.5.2.	SINAFI	19622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. NF. 07/2024	M3	4,99	151,04	BDI 1	190,97	945,30
1.5.3.	SINAFI	94853	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MEDIAL BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. NF. 09/2021	M3	6,03	360,76	BDI 1	467,51	2.229,54
1.5.4.	SINAFI	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ATERRO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 7CM. NF. 07/2021	M2	3,20	37,16	BDI 1	46,59	149,97
1.5.5.	SINAFI	10605	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 m². NF. 09/2023, PE	M2	100,00	85,56	BDI 1	106,21	10.621,00
1.5.5.	SINAFI	98549	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 m². NF. 09/2023, PE	M	40,00	7,83	BDI 1	9,90	871,20
1.6.1.	SINAFI	87697	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 45 CM. NF. 10/2023	M2	866,22	4,73	BDI 1	5,22	4.521,87
1.6.2.	SINAFI	87701	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 45 CM. NF. 10/2023	M2	866,22	49,60	BDI 1	61,45	53.229,22
1.6.3.	SINAFI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 45 CM. NF. 10/2023	M2	36,00	63,54	BDI 1	80,34	2.811,20
1.7.1.	SINAFI	94559	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 45 CM. NF. 10/2023	M2	10,24	640,57	BDI 1	698,56	7.133,56



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO: 01
LOCALIDADE: SIAPI
PORTO AL EGRE

Nº TENDIMENTO: 12345678
DATA BASE: 12/31/2025
DESCRIÇÃO DO LOTE: BARRIÉROS E PÓDIO PARA VILA TAMANDUA

APÊLIDO DO EMPREENHEIRO: BARRIÉROS E PÓDIO PARA VILA TAMANDUA
MUNICÍPIO: UF: RS
SEÇÕES: 20.44% BDI 1, 0.09% BDI 2, 0.00% BDI 3

Grav de Segredo
#PUBBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.2.	SIAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VÍDEO LISO INCOLOR E + 4 MM EM ESCALARIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BASTANTE AF 07/2021 PS	M2	9,00	213,97	BDI 1	270,54	2.434,86
1.7.3.	SIAPI	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVELS COM VÍDEO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO UTILIZAVISTA	M2	2,52	415,11	BDI 1	524,87	1.322,87
1.7.4.	SIAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA, LEME OU MÍDIA, PÓDIO POPULAR, 10X21 CM, ESPESURA DE 1 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TECHO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	822,19	BDI 1	1.034,58	5.197,90
1.7.5.	SIAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA, LEME OU MÍDIA, PÓDIO MEIO, 80X21 CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TECHO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	1.085,51	BDI 1	1.386,20	8.197,20
1.7.6.	SIAPI	4614	PORTA DE ABRI EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL, LAMBRIADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO UTILIZAVISTA	M2	1,68	646,00	BDI 1	819,33	1.376,47
1.8.1.	SIAPI	11772	INSTALAÇÃO DE VÍDEO LISO INCOLOR E + 4 MM EM ESCALARIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BASTANTE AF 07/2021 PS	M2	6,00	153,75	BDI 1	194,40	1.166,40
1.8.2.	SIAPI	34637	BICA MÓVEL, COM ABREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,00	246,14	BDI 1	313,75	627,50
1.8.3.	SIAPI	99402	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	M	26,00	9,70	BDI 1	12,28	319,28
1.8.4.	SIAPI	100860	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	4,00	32,42	BDI 1	41,34	165,36
1.8.5.	SIAPI	1866	CHAVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	28,00	2,45	BDI 1	3,10	86,80
1.8.6.	SIAPI	7139	GUARDA-CHUVA, 180 CM, 25 MM, COM MANGUEIRA, PARA ÁGUA FRIA, PRETO	UN	6,00	0,99	BDI 1	1,25	7,50
1.8.7.	SIAPI	94702	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCADO, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	11,00	112,87	BDI 1	142,35	1.565,81
1.8.8.	SIAPI	10048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, 3/4", 25 MM, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	4,00	16,83	BDI 1	21,42	85,68

PÁGINA 10

4/8



O Município de Segredo - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.segredo.rs.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transfereção/PROPOSTANTE / TOMADOR	APRETO DO EMPREENDIMENTO	BOM 1	BOM 2	BOM 3
0	01/2020	BARREROS E PROJ. GINÁSIO VILA TAMANDUÁ	26,46%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
PORTO ALEGRE	12/31/2021	BARREROS E PROJ. GINÁSIO VILA TAMANDUÁ	SEGREDOS		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI / R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI / R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.9	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 80CM OU EQUIVALENTE, PAINEL MEIO, INCLUIO SIFÃO TIPO CASCA-PA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL, CRANHO, COM TORNEIRA CRANHO DE MESA, PAINEL MEIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	803,46	BDI 1	1.015,92	4.063,68
1.8.10	SINAPI	10422	BACA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPULADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO). AF_01/2020	UN	7,00	328,67	BDI 1	415,67	2.912,69
1.8.11	SINAPI	100849	LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	34,08	BDI 1	43,09	301,63
1.8.12	SINAPI	66563	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PAINEL MEIO, INCLUIO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL, 20CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CRANHO DE MESA, PAINEL POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	341,20	BDI 1	394,07	788,14
1.8.13	SINAPI	66106	TORNEIRA CRANHO DE MESA, 107 OU 107,99X LAVATÓRIO PAINEL POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	91,09	BDI 1	110,17	661,02
1.8.14	SINAPI	66106	INSTALAÇÃO DE ESQUOTO PRECISO, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAINEL DE ESQUOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	51,00	11,26	BDI 1	14,24	726,24
1.8.15	SINAPI	66106	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO PRECISO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAINEL DE ESQUOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	14,57	BDI 1	18,50	111,50
1.8.16	SINAPI	66106	ESQUOTO SANITÁRIO, PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO PRECISO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAINEL DE ESQUOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	34,67	BDI 1	43,64	218,20
1.8.17	SINAPI	66106	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO PRECISO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAINEL DE ESQUOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	34,65	BDI 1	43,81	87,62
1.8.18	SINAPI	66106	DESGRERA OU SIFÃO DE ESQUOTO PRECISO, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAINEL DE ESQUOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	402,42	BDI 1	475,50	475,50
1.8.19	SINAPI	66106	PAINEL DE ESQUOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	1.544,73	BDI 1	2.103,71	4.007,46
1.8.20	SINAPI	66106	CONJUNTO DE SIFÃO, SIFÃO FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PAINEL SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	1.544,73	BDI 1	2.103,71	4.007,46
1.8.21	SINAPI	66106	FORÇA SIFÃO, 4 A 7 CONTRIBUINTES, LITORAL, COM TAMPA, PAINEL SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	3,00	350,62	BDI 1	443,32	1.329,96
1.8.22	SINAPI	66106	CAIXA ENTERRADA HORIZONTAL RETANGULAR, EM ALUMÍNIO, COM BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,800,600,5 M PARA BLOCO DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	1,00	2.218,12	BDI 1	2.804,59	2.804,59
1.8.23	SINAPI	66106	SAPOUJO EM ALUMÍNIO, MÚLTIPLA ASSENTAMENTO, GRADEADO, COM TAMPA EM CONCRETO PRETINCHADO	UN	1,00	2.218,12	BDI 1	2.804,59	2.804,59

00000000

5/8



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Orçamento de Segredo
MUNICÍPIO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferência/PROPOSTA/TOPOLOGIA	APRESENTAÇÃO DO EMPREENDEDOR
LOCALIDADE SINAL	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE
PORTO ALEGRE	12/24/2025	BANHEIROS E PROJEÇÃO VIA TAMBORIL

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.1	SINAL	10427	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	9,00	15,53	80,1	19,76	177,84
1.9.10	SINAL	8048	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ALÉM DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	52,00	22,58	80,1	28,47	1.481,44
1.10	SINAL		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.548,75
1.10.1	SINAL	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMILUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	61,00	80,1	77,69	77,69
1.10.2	SINAL	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	3,00	10,11	80,1	12,78	38,34
1.10.3	SINAL	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	4,00	11,34	80,1	14,34	57,36
1.10.4	SINAL	91854	ELÉTRICO TIPO FIVEL, CORRENTE NOMINAL DE 25 MM (3/4"), PARA CÍRCULOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	M	150,00	8,00	80,1	10,12	1.518,00
1.10.5	SINAL	91653	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	UN	14,00	25,42	80,1	32,14	449,96
1.10.6	SINAL	91996	PLACA, MEDIDA DE EMILUTIR TIPO DIN, 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	UN	3,00	28,74	80,1	37,60	112,80
1.10.7	SINAL	91991	BOCA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	UN	4,00	30,19	80,1	38,10	152,40
1.10.8	SINAL	91931	BOCA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	M	60,00	7,83	80,1	9,90	594,00
1.10.9	SINAL	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	M	200,00	3,76	80,1	4,74	948,00
1.11	SINAL		PINTURA						254,13
1.11.1	SINAL	100742	PINTURA COM TINTA ALÍQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SANITÁRIO) ACETINADO APLICADA A ROLÔ DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (CORTA PERFIL EXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	30,75	18,20	80,1	24,28	748,81
1.11.2	SINAL	80415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF: 03/2024	M2	253,34	3,16	80,1	4,00	1.011,30
1.11.3	SINAL	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF: 03/2024	M2	251,34	12,54	80,1	15,06	4.017,97
1.11.4	SINAL	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF: 01/2021	M2	17,43	1,63	80,1	2,06	35,91

Página 10

8/8

O Município de Segredo - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.segredo.rs.gov.br no link Diário Oficial.

Página 9 de 12.



Edição nº 659

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
BAIENECOS E PISCICULTIVO VILA TURANETUA									
1.11.1.	SMARF	102228	PINTURA TATA DE ACABAMENTO (PINTURIZADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM QUADRA, 3 DEMAS, A/P 01/2021	M2	17,43	19,96	80,1	20,36	460,26
1.12.			EQUIPAMENTOS						2.544,48
1.12.1.	Graxão	03	REDE DE PROTEÇÃO LATERAL, MALHA 100CM FIO IV/DN 2,5MM, composta de garças, espigas, cabos e corrimão	M2	64,00	21,13	80,1	26,72	1.718,08
1.13.			PCPI						1.622,44
1.13.1	Graxão	COT 01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2.200 LUMENS	UN	4,00	202,36	80,1	255,96	1.023,44
1.13.2.	SMARF	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADROADA, 50 X 20 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18620)	UN	15,00	14,10	80,1	17,83	267,45
1.13.3.	SMARF	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADROADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18620)	UN	12,00	7,28	80,1	9,20	110,60
1.13.4	SMARF	39671	BARRA ANTIPANORAMA PLATA, CEGA EM LADO OPOSTO, CORTIÇA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 50 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO A/P 09/2020	PAR	4,00	1.126,63	80,1	1.437,15	5.746,60
1.13.5.	SMARF	67588	ADICIONADOR MANUAL, CONVENIONAL, ALARME INCLUIDO	UN	10,00	14,80	80,1	16,21	167,10
1.13.6.	Dorazio	COT 02	ELETRODUTO RIGIDO PVC ANTICHAMAS VERMELHO 1/2 BARRA 3M	UN	2,00	60,56	80,1	77,67	155,14
1.13.7.	Dorazio	COT 03	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 8 BOTÕES CONVENIONAL	UN	33,00	17,86	80,1	22,61	746,13
1.13.8.	Dorazio	COT 04	JOELHO PVC 90 GRAUS DN 1/2 VERMELHO	UN	1,00	653,34	80,1	1.073,96	1.073,96
1.13.9.	Dorazio	COT 05	SINALIZADOR AUDIOVISUAL COM SIRENE 1224V	UN	38,00	5,04	80,1	6,37	242,14
1.13.10	Dorazio	COT 06	ALARMAZINHA DN 1/2 VERMELHA	UN	2,00	77,21	80,1	97,62	195,24
1.13.11	Dorazio	COT 07	LULA PVC 5/8 DN 1/2 VERMELHA	UN	74,00	3,66	80,1	4,63	340,66
1.13.12	Dorazio	COT 08	ADAPTADOR - CONECTOR 1/2 VERMELHO	UN	52,00	3,66	80,1	4,63	340,66
1.13.13	Dorazio	COT 09	CAIXA DE PASSAGEM VERMELHA	UN	24,00	9,18	80,1	10,78	258,72
1.13.14	Dorazio	COT 10	CABO BUNDADO ANTI-CHAMAS 4 VIAS (2X0,75+2X0,75)MM/M	UN	112,00	8,13	80,1	10,78	1.198,08
1.13.15	Dorazio	COT 11		UN	12,00	11,78	80,1	14,89	178,68

718



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO: 0

Nº Transferência/PROponente / TOMADOR: 0

LOCALIDADE: SIVAR

DATA BASE: 12/24/1985

DESCRIÇÃO DO LOTE: BANHEIROS E PRO QUAISQUIL VILA TAMANDUA

MUNICÍPIO / UF: SEGREDOS

BDI 1: 28,44%

BDI 2: 0,00%

BDI 3: 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECURSO									

SEGREDOS

Local: _____

Data: Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Assinado de forma digital por LEONIDAS LAZZARI JUNIOR:807482950
Dados: 2025.09.10 14:43:04

LEONIDAS LAZZARI JUNIOR:807482950

20

Assinado de forma digital por LEONIDAS LAZZARI JUNIOR:807482950
Dados: 2025.09.10 14:43:04

Plano 10



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Edição nº 659

Em virtude da retificação do Edital a abertura da Sessão da Concorrência Presencial Nº 02/2025 será no **dia 06 de outubro de 2025, às 14 horas**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Segredo.

Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados no Setor de Licitações, na Prefeitura de Segredo, Rua Pe. João Pasa, nº 10 - fone (51) 3745-1001 ou e-mail: licitacao@segredo.rs.gov.br.

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Segredo/RS, 15 de setembro de 2025.

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN
Prefeito Municipal